COMPLEXO CULTURAL
INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO



PORÃO
esc.: 1/400



1º PAVIMENTO
esc.: 1/400



2º PAVIMENTO
esc.: 1/400

ATUAL x PROPOSTO

PRÉDIO HISTÓRICO

Segundo o IPHAE, o **conjunto de edificações centenárias do HPSP** é identificado como um exemplar de **linhas neoclássicas**, **construído** entre **1884 e 1903**, com uma área total de **6.894,49m²**, composto por **seis corpos** de **dois pavimentos e porão** voltados para o **sul**, **interligados** transversalmente por um **extenso eixo de circulação** na direção leste-oeste, gerando **cinco pátios internos**. Numa estrutura tipo "pente", modelo utilizado no século XIX para patrulhamento de grandes contingentes humanos, como prisões e internatos.

Tombado, juntamente com seu entorno, em nível **estadual em 1990** e em **nível municipal em 1993**, obtendo suas **áreas frontais e laterais** sudeste gravadas como **Praça pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental em 2002**, desde a gradativa **desocupação** do conjunto centenário, ocorrida **desde 2001** com a implementação das **novas leis de Reforma Psiquiátrica**, até chegarmos à **situação atual**, boa parte de sua **área** permanece **pouco ocupada** ou com **utilização informal**. Isso se reflete na edificação histórica que se encontra em **avançado estado de deterioração**, apresentando infiltrações em vários pontos da cobertura, alvenarias com desabamentos, ataque generalizado de cupins, presença de fungos, descolamento de pintura e reboco, entre outras várias **patologias** comuns a prédios históricos em **estado de abandono**.

Para iniciarmos o **projeto de intervenção no prédio histórico**, inicialmente se **comparou** a **planta original** e a **planta da atual situação** do complexo (abaixo), ambas fornecidas pelo Escritório de Restauração Patrimonial do HPSP:





Através dessa **comparação** se observou as **diversas modificações sofridas** pelo HPSP durante esses anos. **Realçando** como mais significativas: as **diversas compartimentações** dos **Blocos A e F** e a **descaracterização do Bloco D** que devido a necessidade de um **bloco para cirurgias** na década de 1930, teve sua arquitetura bastante modificada.

Essa **análise** permitiu uma **melhor compreensão do complexo**, de maneira a ver o que ainda **é original** e terá uma **maior importância** para a preservação, e o que **foi modificado** mas se **adapta** a **nova proposta** a partir das intervenções arquitetônicas.

Ao lado seguem as plantas das alterações propostas sobre a planta atual do Complexo Histórico. Nesta proposta, **buscou-se interferir** o **mínimo** possível na **arquitetura original**, sempre **evidenciando o que foi proposto do que é original**.

LEGENDA
- alvenaria a remover
- alvenaria a construir

01- Plataforma Elevatória
02- Elevador
03- Espaço Reprojetado
04- Remoção da laje
05- Construção de novas lajes
06- Escada projetada
07- Cobertura metálica com vidro
08- Rampas de acesso